แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.66-002 สายชลประทาน-เกาะไข่เขียว หมู่ที่ 1,2,4 บ้านในล้อม-บ้านกลาง-บ้านควนนุ้ย ตำบลป่าบอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
1	1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,087.000	341.38	371,080.06	1.3821	471.82	512,869.75
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ธานินทร์ บัวชุม

05 พฤศจิกายน 2569 13:38:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.66-002 สายชลประทาน-เกาะไข่เขียว หมู่ที่ 1,2,4 บ้านในล้อม-บ้านกลาง-บ้านควนนุ้ย ตำบลป่าบอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,250.000	444.88	3,225,380.00	1.3821	614.86	4,457,797.69
3	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	145.000	200.04	29,005.80	1.3821	276.47	40,088.91
4	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	580.000	180.44	104,655.20	1.3821	249.38	144,643.95
5	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,450.000	27.81	40,324.50	1.3821	38.43	55,732.49
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
6	2.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	217.000	386.32	83,831.44	1.3821	533.93	115,863.43
	3. งานเบ็ดเตล็ด							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.66-002 สายชลประทาน-เกาะไข่เขียว หมู่ที่ 1,2,4 บ้านในล้อม-บ้านกลาง-บ้านควนนุ้ย ตำบลป่าบอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
7	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	28.000	1,295.19	36,265.32	1.3821	1,790.08	50,122.29
8	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	24.68	24.68	1.3821	34.11	34.11
							รวมราคากลาง	5,377,152.62

ธานินทร์ บัวชุม

05 พฤศจิกายน 2569 13:38:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.66-002 สายชลประทาน-เกาะไข่เขียว หมู่ที่ 1,2,4 บ้านในล้อม-บ้านกลาง-บ้านควนนุ้ย ตำบลป่าบอน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ธานินทร์ บัวชุม
(ธานินทร์ บัวชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลัดดา เขียวจีน
(ลัดดา เขียวจีน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง
(รุ่งทิวา ยิ้มเซ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธานินทร์ บัวชุม
05 พฤศจิกายน 2569